

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>Roboty wewnętrzne</b>			
<b>1.1</b>	<b>Rozbiórki i nowe ściany</b>			
1	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2		
d.1.1				
	4,72 * 2	m2	9,440	
			RAZEM	<b>9,440</b>
2	Rozebranie murów z pustaków typu 'MAX' w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1.1				
	(4,72 * 3,05 * 0,15) + (1,92 * 2 * 3,05 * 0,15)	m3	3,916	
			RAZEM	<b>3,916</b>
3	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.1				
	11	szt.	11,000	
			RAZEM	<b>11,000</b>
4	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt		
d.1.1				
	2	szt	2,000	
			RAZEM	<b>2,000</b>
5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
d.1.1				
	poz.46	m2	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
6	Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm - ściany działowe	m3		
d.1.1				
	poz.2 + 2,28 * 3,05 * 0,15	m3	4,959	
			RAZEM	<b>4,959</b>
7	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach	m2		
d.1.1				
	(poz.2 + 2,28 * 3,05 * 0,15) * 2	m2	9,918	
			RAZEM	<b>9,918</b>
8	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
d.1.1				
	poz.7	m2	9,918	
			RAZEM	<b>9,918</b>
9	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
d.1.1				
	poz.8	m2	9,918	
			RAZEM	<b>9,918</b>
10	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
d.1.1				
	poz.8	m2	9,918	
			RAZEM	<b>9,918</b>
<b>1.2</b>	<b>Wiatrołap</b>			
11	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
d.1.2				
	20	m2	20,000	
			RAZEM	<b>20,000</b>
12	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
d.1.2				
	poz.11	m2	20,000	
			RAZEM	<b>20,000</b>
13	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
d.1.2				
	poz.11	m2	20,000	
			RAZEM	<b>20,000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.2				
	11	szt.	11,000	
			RAZEM	<b>11,000</b>
15	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
d.1.2				
	poz.46	m2	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.3 Kuchnia</b>				
16	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.3				
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
17	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1.3				
	1	m2	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
18	Drzwi z oknem wydawczym o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
d.1.3				
	poz.17	m2	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
19	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
d.1.3				
	1	m2	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
20	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
d.1.3				
	$((2 * (4,5 + 4,35) * 3,) - (2 * 3))$	m2	47,100	
			RAZEM	<b>47,100</b>
21	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach	m2		
d.1.3				
	poz.20	m2	47,100	
			RAZEM	<b>47,100</b>
22	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą	m2		
d.1.3				
	poz.20 + 20,5	m2	67,600	
			RAZEM	<b>67,600</b>
23	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
d.1.3				
	$((2 * (4,5 + 4,35) * 1) - (2 * 3)) + 20,5$	m2	32,200	
			RAZEM	<b>32,200</b>
24	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
d.1.3				
	$((2 * (4,5 + 4,35) * 1) - (2 * 3)) + 20,5$	m2	32,200	
			RAZEM	<b>32,200</b>
25	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
d.1.3				
	$((2 * (4,5 + 4,35) * 2) - (2 * 3))$	m2	29,400	
			RAZEM	<b>29,400</b>
26	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1.3				
	20,5	m2	20,500	
			RAZEM	<b>20,500</b>
27	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
d.1.3				
	poz.26	m2	20,500	
			RAZEM	<b>20,500</b>
28	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
d.1.3				
	poz.26	m2	20,500	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	<b>20,500</b>
29 d.1.3	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
	poz.26	m2	20,500	
			RAZEM	<b>20,500</b>
30 d.1.3	Mechaniczne wykucie podejść pod kanalizację	m2		
	12	m2	12,000	
			RAZEM	<b>12,000</b>
31 d.1.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	<b>25,000</b>
32 d.1.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - kratka ściekowa	m		
	7,5	m	7,500	
			RAZEM	<b>7,500</b>
33 d.1.3	Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.		
	1	kpl.	1	
			RAZEM	<b>1</b>
34 d.1.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	<b>25,000</b>
35 d.1.3	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
	poz.34	m	25,000	
			RAZEM	<b>25,000</b>
36 d.1.3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	<b>3,000</b>
37 d.1.3	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy Danfoss	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
38 d.1.3	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
39 d.1.3	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	<b>2,000</b>
40 d.1.3	Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 mm	szt.		
	6	szt.	6,000	
			RAZEM	<b>6,000</b>
41 d.1.3	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
42 d.1.3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń kuchennych w obudowie	kpl.		
	6	kpl.	6,000	
			RAZEM	<b>6,000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe trójfazowe YDY 450/750 V 5x6mm <sup>2</sup>	m		
	60	m	60,000	
			RAZEM	<b>60,000</b>
44 d.1.3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	10	szt.	10,000	
			RAZEM	<b>10,000</b>
45 d.1.3	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
	poz.44	szt.	10,000	
			RAZEM	<b>10,000</b>
<b>1.4 Zmywalnia</b>				
46 d.1.4	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
47 d.1.4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
	poz.46	m <sup>2</sup>	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
48 d.1.4	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - stare okno wydawcze drewniane	m <sup>2</sup>		
	2	m <sup>2</sup>	2,000	
			RAZEM	<b>2,000</b>
49 d.1.4	Okno wydawcze o pow.ponad 1.5 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
	2	m <sup>2</sup>	2,000	
			RAZEM	<b>2,000</b>
50 d.1.4	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m <sup>2</sup>		
	$((2 * ((2,28 + 3) * 3) - (2 * 2)))$	m <sup>2</sup>	27,680	
			RAZEM	<b>27,680</b>
51 d.1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m <sup>2</sup>		
	$((2 * ((2,28 + 3) * 1)))$	m <sup>2</sup>	10,560	
			RAZEM	<b>10,560</b>
52 d.1.4	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m <sup>2</sup>		
	poz.51	m <sup>2</sup>	10,560	
			RAZEM	<b>10,560</b>
53 d.1.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	$((2 * ((2,28 + 3) * 2))) - (2 * 3)$	m <sup>2</sup>	15,120	
			RAZEM	<b>15,120</b>
54 d.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
	7	m <sup>2</sup>	7,000	
			RAZEM	<b>7,000</b>
55 d.1.4	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
	poz.54	m <sup>2</sup>	7,000	
			RAZEM	<b>7,000</b>
56 d.1.4	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m <sup>2</sup>		
	poz.54	m <sup>2</sup>	7,000	
			RAZEM	<b>7,000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.4	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
	poz.54	m2	7,000	
			RAZEM	<b>7,000</b>
58 d.1.4	Mechaniczne wykucie podejść pod kanalizację	m2		
	12	m2	12,000	
			RAZEM	<b>12,000</b>
59 d.1.4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	20	m	20,000	
			RAZEM	<b>20,000</b>
60 d.1.4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - kratka ściekowa	m		
	5	m	5,000	
			RAZEM	<b>5,000</b>
61 d.1.4	Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.		
	1	kpl.	1	
			RAZEM	<b>1</b>
62 d.1.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	10	m	10,000	
			RAZEM	<b>10,000</b>
63 d.1.4	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
	poz.62	m	10,000	
			RAZEM	<b>10,000</b>
64 d.1.4	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	<b>3,000</b>
65 d.1.4	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy Danfoss	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
66 d.1.4	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
67 d.1.4	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
68 d.1.4	Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 mm	szt.		
	6	szt.	6,000	
			RAZEM	<b>6,000</b>
69 d.1.4	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń kuchennych w obudowie	kpl.		
	2	kpl.	2,000	
			RAZEM	<b>2,000</b>
70 d.1.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe trójfazowe YDY 450/750 V 5x6mm <sup>2</sup>	m		
	30	m	30,000	
			RAZEM	<b>30,000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
	6	szt.	6,000	
			RAZEM	<b>6,000</b>
72 d.1.4	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
	poz.71	szt.	6,000	
			RAZEM	<b>6,000</b>
<b>1.5 Przygotowanie warzyw i jaj</b>				
73 d.1.5	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
74 d.1.5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
	poz.46	m2	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>
75 d.1.5	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
	$((2 * ((4,09 + 1,32) * 3,27) - (2 * 2))) + 8,25$	m2	39,631	
			RAZEM	<b>39,631</b>
76 d.1.5	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
	$((2 * ((4,09 + 1,32) * 1,27) - (2 * 2))) + 8,25$	m2	17,991	
			RAZEM	<b>17,991</b>
77 d.1.5	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
	poz.76	m2	17,991	
			RAZEM	<b>17,991</b>
78 d.1.5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	$((2 * ((4,09 + 1,32) * 2) - (2 * 2)))$	m2	17,640	
			RAZEM	<b>17,640</b>
79 d.1.5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	8,25	m2	8,250	
			RAZEM	<b>8,250</b>
80 d.1.5	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
	poz.79	m2	8,250	
			RAZEM	<b>8,250</b>
81 d.1.5	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
	poz.79	m2	8,250	
			RAZEM	<b>8,250</b>
82 d.1.5	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
	poz.79	m2	8,250	
			RAZEM	<b>8,250</b>
83 d.1.5	Mechaniczne wykucie podejść pod kanalizację	m2		
	4	m2	4,000	
			RAZEM	<b>4,000</b>
84 d.1.5	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	8	m	8,000	
			RAZEM	<b>8,000</b>
85 d.1.5	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - kratka ściekowa	m		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	5	m	5,000	
			RAZEM	5,000
86 d.1.5	Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.		
	1	kpl.	1	
			RAZEM	1
87 d.1.5	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	15	m	15,000	
			RAZEM	15,000
88 d.1.5	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
	poz.87	m	15,000	
			RAZEM	15,000
89 d.1.5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
90 d.1.5	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy Danfoss	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
91 d.1.5	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
92 d.1.5	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
93 d.1.5	Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 mm	szt.		
	6	szt.	6,000	
			RAZEM	6,000
94 d.1.5	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń kuchennych w obudowie	kpl.		
	2	kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
95 d.1.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe trójfazowe YDY 450/750 V 5x6mm <sup>2</sup>	m		
	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
96 d.1.5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	6	szt.	6,000	
			RAZEM	6,000
97 d.1.5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
	poz.96	szt.	6,000	
			RAZEM	6,000
<b>1.6 Komunikacja</b>				
98 d.1.6	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m <sup>2</sup>		
	10	m <sup>2</sup>	10,000	
			RAZEM	10,000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
d.1.6	poz.98	m2	10,000	
			RAZEM	10,000
100	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
d.1.6	poz.98	m2	10,000	
			RAZEM	10,000
101	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.6	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
102	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
d.1.6	poz.101	m2	2,000	
			RAZEM	2,000
103	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1.6	2,85	m2	2,850	
			RAZEM	2,850
104	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
d.1.6	poz.103	m2	2,850	
			RAZEM	2,850
105	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
d.1.6	poz.103	m2	2,850	
			RAZEM	2,850
106	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
d.1.6	poz.103	m2	2,850	
			RAZEM	2,850
107	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm <sup>2</sup>	m		
d.1.6	5	m	5,000	
			RAZEM	5,000
108	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.1.6	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
109	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
d.1.6	poz.108	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
110	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.		
d.1.6	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
<b>1.7</b>	<b>Korytarz</b>			
111	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
d.1.7	9,3 * 2 * 3,25	m2	60,450	
			RAZEM	60,450
112	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
d.1.7	poz.111	m2	60,450	
			RAZEM	60,450



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.1.7	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
	poz.111	m2	60,450	
			RAZEM	<b>60,450</b>
114 d.1.7	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	<b>2,000</b>
115 d.1.7	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
	poz.114	m2	2,000	
			RAZEM	<b>2,000</b>
116 d.1.7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	11,1	m2	11,100	
			RAZEM	<b>11,100</b>
117 d.1.7	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
	poz.116	m2	11,100	
			RAZEM	<b>11,100</b>
118 d.1.7	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
	poz.116	m2	11,100	
			RAZEM	<b>11,100</b>
119 d.1.7	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
	poz.116	m2	11,100	
			RAZEM	<b>11,100</b>
120 d.1.7	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	<b>1,000</b>